

特記仕様書

(共通項目)

- ・仮設物等は、施設備品等に紛れることがないように簡単に識別できるようにすること。
- ・本業務の実施に際して、既存施設や常設物等に損傷を与えないように、必要に応じて養生を講じること。
- ・配線等を設置する際は、動線に考慮し、躓き防止策（養生等）を講じること。
- ・養生等に必要な物品は受注者が用意すること。
- ・施設備品を使用する場合は設置・撤去も行うこと。
- ・競技期間中はOA機器のメンテナンスに対応できるような体制を構築するとともに、不具合等が発生した場合はすみやかに代替品を手配すること。
- ・業務委託仕様書に記載された事項を遵守すること。
- ・発注者、受注者の記載が無い特記事項は、受注者の遵守事項とすること。

名称	仕様	特記事項
パイプテント	天幕：ターポリン（防災）、白色 1.5K×2K 1.5K×2K（高張） 2K×3K（高張） 4m×3m 6m×3m	・足のフレームはサイズφ38.1以上とする。 ・各脚に55kg以上のウエイトを設置する。砂袋・水での代用は不可とする。 ・ウエイトによる補強が困難な場合は、前項と同程度の強度が確保できる場合に限り、杭打ち込みによる代用は可能とする。
横幕	ターポリン（防災）、白色 1.5K 2K 3K 3m 4m	・それぞれの面が独立して巻き上げ等が可能なものとする。
雨どい	防災シート加工 1.5K 2K	・テントサイズに応じたもので対応する。 ・複数の雨どいを使用する場合は、雨どいのつなぎ目から雨水が落ちないように養生を施すものとする。 ・雨水の排水先の処理を十分に考慮する。
長机	W1800mm×D450mm×H700mm程度 折りたたみ式	・天板は木目または白色の机とする（コンパネ不可）。
折畳椅子	アルミ製またはプラスチック製 W430mm×D400mm×H800mm×SH450mm程度	

名称	仕様	特記事項
整理棚	スチール製またはプラスチック製 W900mm×D450mm×H1800mm程度 天地段数：5段	・重量物を置く場合がある為、十分な強度のものとする。
ホワイトボード	板面：W1800mm×H900mm程度 両面白板キャスター付	・受け皿付きのものとする。 ・イレイザー1個以上、マーカー黒、赤、青、各1本以上が付属されているものとする。
モバイルWi-Fiルーター	通信方式：4G/5G 通信規格：IEEE802.11a/b/g/n	・無線LAN機器とPC等端末との通信はWPA2方式により暗号化できるものとする。 ・SSIDパスワード等を明記した資料を準備する。 ・プロバイダーの設定等の諸手続きは、受注者が代行する。なお、これに要する費用は受注者の負担とし、使用料金も受注者が支払うものとする。 ・通信量の制限が無いものとする。 ・接続及び設定作業を含むものとする。
ハンガーラック	W900mm程度	・キャスター付きのものとする。
ハンガー	木製またはプラスチック	・コートがかけられるサイズを用意する。
担架	W540mm×D2100mm程度	
簡易ベッド	W900mm×D1800mm×H400mm程度	・エアベッドは不可とする。
寝具セット	敷布団、掛布団、シーツ、枕、カバー	・掛布団は季節に応じた素材のものとする。

名称	仕様	特記事項
布パーテーション	防炎 W1800mm×H1500mm程度	・折りたたみ式のものとする。
車椅子	W620mm×D850mm×H810mm程度	・福祉用具JISマーク認証を取得済みのものとする。 ・空気圧調整済みのものとする。 ・介護者用ハンドブレーキ付きとする。
消火バケツ	スチール製	
消火器	ABC10型 スタンド式	
脱衣かご	W500mm×D350mm×H200mm程度	
三角コーン	W355mm×D355mm×H720mm程度 ウエイト付き	・夜間や暗所でも視認しやすいものを用意する。
コーンバー	L2000mm程度	・夜間や暗所でも視認しやすいものを用意する。
電波時計	アナログ 壁掛け式 (φ300mm程度) デジタル 置き型大	・新品の電池を用意する。
白布		・来賓用長机に設置する。 ・長机の足元まで覆うことができる大きさのものとする。 ・シワのないものとする。

名称	仕様	特記事項
スポットクーラー	冷房能力: 2.5kw以上 動力: 単相100V キャスター付き、首振り機能付き	
気化式冷風機	W550mm×D563mm×H1367mm程度 RKF406同等以上 冷房能力3.9kw~4.4kw程度	<ul style="list-style-type: none"> ・大会期間中のメンテナンス（水の補給）は受注者にて行うこととする。 ・発注者でも水の補給ができるよう操作説明を行うこととする。
工業用扇風機	羽径400mm以上 首振り機能付き	
ノートパソコン	OS: Microsoft Windows 11以上 CPU: Core i3 以上 メモリ: 2GB以上 ストレージ: 500GB 画面サイズ: 液晶ディスプレイ14型以上 付属品: マウス, マウスパッド、テンキー、LAN機材一式 ソフト: Microsoft Office Professional 最新 Ver 接続端子: コネクタ/USB×3 アナログRGBモ ニタ×1 ヘッドフォン×1 スピーカ出力×1 その他: グーグルドライブ設定、6セルリチウ ムイオンバッテリー	<ul style="list-style-type: none"> ・指定した複合機等と接続し、印刷可能な状態にする。 ・インターネットに接続し、Webの閲覧が可能な状態にする。 ・ウイルス対策ソフトがインストールされているものとする。 ・大会終了後、データは全て抹消（消去）する。
ベルトパーテーション	φ330mm×H900mm×L1500mm程度	
パネルパーテーション	防災素材 W900mm×H2100mm程度	
発電機	3kVA程度 60kVA程度 100kVA程度	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料は受注者にて準備し、それを給油する。その費用はレンタル料に含まれるものとする。
ステップボード	プラスチック製 500mm×500mm t=42mm程度	

名称	仕様	特記事項
ブルーシート	番手：#3000以上 W2700mm×D3600mm程度	
標的カメラ台		<ul style="list-style-type: none"> ・別紙「仮設物等設計・設営撤去計画」を参照する。 ・設置にあたっては、水平に設置を行うものとする。
人工芝		<ul style="list-style-type: none"> ・防弾堤（前面・上部）に貼り込みを行うものとする。 ・隙間等が無い様に設置する。 ・貼り込みに必要な資材などは受注者の負担にて用意する。
副的枠設置・撤去費		<ul style="list-style-type: none"> ・別紙「仮設物等設計・設営撤去計画」を参照する。 ・競技規則に基づき、射撃場に保管の副的枠を標的枠後方に設置する。 ・設置の際は、均一な高さとなるようレベル調整を行い、ウエイト等で固定する。 ・大会終了後は、発注者が指示する場所（射撃場内）に移動する。
表彰台、司会台、演台	表彰台W1900mm×D1000mm×H600mm程度 司会台W600mm×D450mm×H1000mm程度 演台W1000mm×D500mm×H1000mm程度	<ul style="list-style-type: none"> ・式典の際に、射撃場に保管している表彰台、司会台、演台を式典会場に設置する。 ・大会終了後は、発注者が指示する場所（射撃場内）に移動する。
ユニットハウス	72型(2400mm×7200mm) 54型(2400mm×5400mm) 連棟式	<ul style="list-style-type: none"> ・別紙「仮設物等設計・設営撤去計画」を参照するものとする。 ・基礎工事の仕様については、建築基準法に基づく手続きを行う際に、受注者が検討を行うこととする。 ・出入口には段差解消として、必要に応じてステップ等を設置する。 ・窓、出入口は施錠ができ、鍵は3本ずつ用意し、発注者・受注者双方で保管する。 ・ユニットハウス内の電源は、発電機とする。また、電源からの配線、電源盤の設置等の附帯工事もあわせて実施する。 ・1ユニットにつき蛍光灯（FL40程度）2本以上あるものを用意する。（計8本以上）
壁掛けエアコン	壁掛け：2HP	<ul style="list-style-type: none"> ・運転に必要な電源を確保し、安全確保の為に分電盤も設置する。
レベル調整		<ul style="list-style-type: none"> ・水平・勾配を現場にて調整し雨水等の排水がスムーズに流れるよう調整する。

名称	仕様	特記事項
コードリール	30m程度、4口以上	
モニター	20インチ（モニタースタンド含む） 60インチ（モニタースタンド含む）	<ul style="list-style-type: none"> ・別紙(映像系統図)を参照する。 ・HDMI入力端子を有するものとする。 ・設置については、転落防止策(台への固定等)を講じるものとする。
三つ折りパーテーション	H2100mm程度	<ul style="list-style-type: none"> ・折りたたみ式のものとする。
ビニールクロス	W1800mm×D450mm×H700mm程度	<ul style="list-style-type: none"> ・長机のサイズに合わせたものとする。
銀トレイ	角パットタイプ	
延長コード	5m以上3口以上	
モニター台	W450mm×D1800mm×H900mm程度、黒布付	
平台	W1800mm×D900mm程度	
据置きエアコン	据置き：5HP エアコン取付・解体・調整	<ul style="list-style-type: none"> ・エアコン取付・解体・調整を行うものとする。 ・運転に必要な電源を確保し、安全確保の為に分電盤も設置する。 ・エアコン動作音が小さいものとする。

名称	仕様	特記事項
窓ガラス補修		<ul style="list-style-type: none"> ・射場2Fにおいて、配管設置のために開口した窓ガラスの補修を行うものであり、作業にあたっては、作業員および第三者の安全を確保するため、養生、飛散防止措置等を十分に行ったうえで、安全に作業を行うこととする。 ・工事・会期期間中は、雨水および風の侵入を防止するため、適切な方法により窓開口部を仮塞ぎする。 ・使用するガラスの種類、厚さ、仕上げについては、原則として既存と同等とし、変更する場合は事前に発注者の承認を得るものとする。 ・仮設および本復旧については、事前に発注者と協議のうえ、発注者が指定する場所、施工方法により設置・復旧を行うものとする。
仮設トイレ	洋式タイプ 簡易水洗式	<ul style="list-style-type: none"> ・別紙「仮設物等設計・設営撤去計画」を参照するものとする。 ・男女の表示を行うものとする。
手洗い器	W1000mm×D600mm×H1500mm程度	<ul style="list-style-type: none"> ・別紙「仮設物等設計・設営撤去計画」を参照するものとする。
目隠しパネル	W1800mm×H2000mm程度	<ul style="list-style-type: none"> ・別紙「諸施設配置計画」を参照するものとする。
サニタリーボックス	W100mm×D100mm×H150mm程度	<ul style="list-style-type: none"> ・女性用の仮設トイレ内に設置する。
汲み取り		<ul style="list-style-type: none"> ・仮設トイレの汲み取り手配は受注者が行うものとし、これに要する費用は受注者負担とする。 ・1棟あたり2回の汲み取りを行うものとし、汲み取りの日時については発注者と協議のうえ、決定する。
出入部分雨対策	防災シート加工	<ul style="list-style-type: none"> ・施設と仮設物の間に雨水が落ちないよう養生を施すものとする。 ・雨水の排水先の処理を十分に考慮する。
スロープ		<ul style="list-style-type: none"> ・ユニットハウス出入口部分の段差解消のため設置する。

名称	仕様	特記事項
ウォーターサーバー	12ℓ程度	<ul style="list-style-type: none"> ・予備の水(詰め替えタンク12ℓ程度を5本)について、共有予定量である5本分まで受注金額に含めるものとする。なお、予定量を超えた分については、受注者・発注者双方協議のうえで決定し、支払うものとする。
スタンド灰皿	自立式	
電気工事		<ul style="list-style-type: none"> ・別紙「仮設物等設計・設営撤去計画」を参照するものとする。 ・配線工事は資格取得業者で行うものとする。
音響工事		<ul style="list-style-type: none"> ・別紙「仮設物等設計・設営撤去計画」を参照するものとする。 ・競技団体及び発注者の指示に従い、音響に関する運営（操作）補助を行うものとする。 ・式典においてCD（国歌、得賞歌等）やBGMの音源を受注者で用意する。 ・音響設備のリハーサルを発注者の指示に従い行うものとする。
映像工事		<ul style="list-style-type: none"> ・別紙「仮設物等設計・設営撤去計画」を参照するものとする。 ・競技団体及び発注者の指示に従い、映像に関する運営（操作）補助を行うものとする。 ・オペレーターによるリモートを行うものとする。
看板工事		<ul style="list-style-type: none"> ・別紙「サイン計画」を参照するものとする。
実行委員会手配看板設営・撤去		<ul style="list-style-type: none"> ・受注者が手配した看板を、発注者が指示する場所に設置する。 ・看板設置のために必要なウエイト等を手配する。 ・大会終了後は撤去のみ行い、処分(廃棄)はしないものとする。